



|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|---------|-------------------|---------|--------------|--------|
| | OBRA: | MANUTANÇA E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN | | | | DATA : 28/01/2025 | | BDI : 26,63% | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN | | | | ORSE - ADAPTADA | 2024/11 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | SEINFRA - ADAPTADA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | |
| | | | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,98% | 47,44% | | | |
| | | | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|-------------------------------|--|--------------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 1.513,14 | R\$ 1.916,10 |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | COMP ADAPTADA | M2 | 3,00 | R\$ 504,38 | R\$ 638,70 | R\$ 1.513,14 | R\$ 1.916,10 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | R\$ 348,49 | R\$ 441,39 |
| 2.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 29,72 | R\$ 6,56 | R\$ 8,31 | R\$ 194,96 | R\$ 246,97 |
| 2.2 | C1056 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | SEINFRA - ADAPTADA | M2 | 20,79 | R\$ 2,59 | R\$ 3,28 | R\$ 53,85 | R\$ 68,19 |
| 2.3 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1,50 | R\$ 66,45 | R\$ 84,15 | R\$ 99,68 | R\$ 126,23 |
| 3 | ESQUADRIAS E PONTOS ELÉTRICOS | | | | | | | R\$ 4.657,43 | R\$ 5.897,86 |
| 3.1 | S01797 | Revisão de esquadria de madeira | ORSE - ADAPTADA | m2 | 19,42 | R\$ 97,89 | R\$ 123,96 | R\$ 1.901,02 | R\$ 2.407,30 |
| 3.2 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 2,20 | R\$ 11,75 | R\$ 14,88 | R\$ 25,85 | R\$ 32,74 |
| 3.3 | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 2,20 | R\$ 299,11 | R\$ 378,76 | R\$ 658,04 | R\$ 833,27 |
| 3.4 | C4637 | RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA | SEINFRA - ADAPTADA | UN | 5,00 | R\$ 103,19 | R\$ 130,67 | R\$ 515,95 | R\$ 653,35 |
| 3.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 2,16 | R\$ 5,49 | R\$ 6,95 | R\$ 11,86 | R\$ 15,01 |
| 3.6 | S00628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | ORSE - ADAPTADA | pt | 5,00 | R\$ 96,20 | R\$ 121,82 | R\$ 481,00 | R\$ 609,10 |
| 3.7 | S00632 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | ORSE - ADAPTADA | pt | 5,00 | R\$ 83,58 | R\$ 105,84 | R\$ 417,90 | R\$ 529,20 |
| 3.8 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 23,15 | R\$ 29,31 | R\$ 138,90 | R\$ 175,86 |
| 3.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 84,00 | R\$ 4,20 | R\$ 5,32 | R\$ 352,80 | R\$ 446,88 |
| 3.10 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 1,08 | R\$ 1,37 | R\$ 3,24 | R\$ 4,11 |
| 3.11 | S13670 | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | ORSE - ADAPTADA | un | 3,00 | R\$ 50,29 | R\$ 63,68 | R\$ 150,87 | R\$ 191,04 |
| 4 | COBERTURA | | | | | | | R\$ 11.846,87 | R\$ 15.001,41 |
| 4.1 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA - ADAPTADA | M2 | 280,13 | R\$ 35,45 | R\$ 44,89 | R\$ 9.930,61 | R\$ 12.575,04 |
| 4.2 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 37,58 | R\$ 35,76 | R\$ 45,28 | R\$ 1.343,86 | R\$ 1.701,62 |
| 4.3 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 10,28 | R\$ 36,55 | R\$ 46,28 | R\$ 375,73 | R\$ 475,76 |
| 4.4 | S04865 | Limpeza de calha de zinco | ORSE - ADAPTADA | m | 16,20 | R\$ 12,14 | R\$ 15,37 | R\$ 196,67 | R\$ 248,99 |
| 5 | PINTURAS E REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 25.419,56 | R\$ 32.194,41 |
| 5.1 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 29,72 | R\$ 23,10 | R\$ 29,25 | R\$ 686,53 | R\$ 869,31 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|----------------|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| | OBRA: | MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN | | | | | DATA : | 28/01/2025 | BDI : 26,63% |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | | | | | FONTE | VERSÃO | HORA MES |
| | LOCAL: | RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN | | | | | ORSE - ADAPTADA | 2024/11 | 112,54% 70,11% |
| | CLIENTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | | | | | SEINFRA - ADAPTADA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% |
| | | | | | | | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,98% 47,44% |
| | | | | | | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|-------------------------|---|--------------------|---------|----------|--------------------|------------|------------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 5.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.060,49 | R\$ 2,54 | R\$ 3,22 | R\$ 2.693,64 | R\$ 3.414,78 |
| 5.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.060,49 | R\$ 9,47 | R\$ 11,99 | R\$ 10.042,84 | R\$ 12.715,28 |
| 5.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 504,77 | R\$ 3,10 | R\$ 3,93 | R\$ 1.564,79 | R\$ 1.983,75 |
| 5.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 504,77 | R\$ 10,84 | R\$ 13,73 | R\$ 5.471,71 | R\$ 6.930,49 |
| 5.6 | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS | SINAPI | M2 | 2,16 | R\$ 214,12 | R\$ 271,14 | R\$ 462,50 | R\$ 585,66 |
| 5.7 | 102227 | Tinta esmalte fosco grafite | ORSE - ADAPTADA | I | 18,31 | R\$ 44,87 | R\$ 56,82 | R\$ 821,57 | R\$ 1.040,37 |
| 5.8 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 35,45 | R\$ 53,41 | R\$ 67,63 | R\$ 1.893,38 | R\$ 2.397,48 |
| 5.9 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 10,04 | R\$ 177,55 | R\$ 224,83 | R\$ 1.782,60 | R\$ 2.257,29 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 4.288,93 | R\$ 5.429,28 |
| 6.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA - ADAPTADA | M2 | 504,58 | R\$ 8,50 | R\$ 10,76 | R\$ 4.288,93 | R\$ 5.429,28 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 12.806,03 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 48.074,42 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 60.880,45 |