

Obra
Reforma Plenário da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio
Grande do Norte
SBC - 04/2026 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
26,63%

Encargos Sociais
Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.381,95	1.381,95	0,77 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	3	363,78	460,65	1.381,95	0,77 %
2			DEMOLIÇÕES		1		2.807,06	2.807,06	1,57 %
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,2496	53,39	67,60	422,47	0,24 %
2.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,33	7,36	9,31	1.120,27	0,63 %
2.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	57,1	3,24	4,10	234,11	0,13 %
2.4	022941	SBC	REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO	M	13	31,07	39,34	511,42	0,29 %
2.5	33.02.02U	COMPESA	RETIRADA DE GUARDA-CORPO	M	12,7	32,26	40,85	518,79	0,29 %
3			ELEVAÇÃO PISO, BANCADA E RAMPA		1		2.569,60	2.569,60	1,44 %
3.1	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	m²	12,652	111,52	141,21	1.786,58	1,00 %
3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	12,652	8,34	10,56	133,60	0,07 %
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	12,652	40,54	51,33	649,42	0,36 %
4			REVESTIMETO PISOS		1		29.039,80	29.039,80	16,24 %
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,525	40,45	51,22	1.409,83	0,79 %

4.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	120,33	42,18	53,41	6.426,82	3,60 %
4.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	122,694	118,07	149,51	18.343,97	10,26 %
4.4	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	3,8325	192,86	244,21	935,93	0,52 %
4.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	15,95	95,23	120,58	1.923,25	1,08 %
5			GESSO		1		6.274,26	6.274,26	3,51 %
5.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	57,1	50,34	63,74	3.639,55	2,04 %
5.2	120781	SBC	SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS	M	51,56	40,36	51,10	2.634,71	1,47 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		6.534,17	6.534,17	3,66 %
6.1			DECORAÇÃO GESSO		1		3.569,52	3.569,52	2,00 %
6.1.1	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	51,56	24,31	30,78	1.587,01	0,89 %
6.1.2	060563	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A	UN	8	49,78	63,03	504,24	0,28 %
6.1.3	105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	25	21,44	27,14	678,50	0,38 %
6.1.4	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3	210,53	266,59	799,77	0,45 %
6.2			INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA		1		2.964,65	2.964,65	1,66 %
6.2.1	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	9,5	26,00	32,92	312,74	0,17 %
6.2.2	058190	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDABEL 32mm	M	38	9,79	12,39	470,82	0,26 %
6.2.3	23.10.20	EMBASA	MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE CAMERAS, SENSORES, CABEAMENTO E SUPORTE DE ANTENAS	UN	4	117,80	149,17	596,68	0,33 %
6.2.4	7872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	2	46,55	58,94	117,88	0,07 %
6.2.5	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	89,09	112,81	1.466,53	0,82 %
7			PINTURA		1		10.413,08	10.413,08	5,82 %
7.1	13590	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m²	21,62	35,12	44,47	961,44	0,54 %

7.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	21,62	16,91	21,41	462,88	0,26 %
7.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	149,3	3,71	4,69	700,21	0,39 %
7.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	127,68	13,22	16,74	2.137,36	1,20 %
7.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	57,1	31,76	40,21	2.295,99	1,28 %
7.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	149,08	4,72	5,97	890,00	0,50 %
7.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	149,08	15,71	19,89	2.965,20	1,66 %
8			ESQUADRIAS		1		6.508,29	6.508,29	3,64 %
8.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	14,054	311,81	394,84	5.549,08	3,10 %
8.2	3815597	SICRO3	Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação	m	6,15	123,17	155,97	959,21	0,54 %
9			MARCENARIA		1		110.364,37	110.364,37	61,74 %
9.1	COMP. 1 CMPDF	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, LETREIROS E LOGO EM INOX, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.	Und	1	87.155,00	110.364,37	110.364,37	61,74 %
10			DIVERSOS		1		2.877,87	2.877,87	1,61 %
10.1	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5	16,89	21,38	106,90	0,06 %
10.2	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	1	651,38	824,84	824,84	0,46 %
10.3	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	4	253,80	321,38	1.285,52	0,72 %
10.4	2220077	CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	m²	120,33	4,34	5,49	660,61	0,37 %

Total sem BDI	141.181,92
Total do BDI	37.588,53
Total Geral	178.770,45



Studio Luiza Rodrigues

Rua Raimundo Severiano do Rêgo, 569 – Princesinha do Oeste – Pau dos Ferros / RN

MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ARQUITETA E URBANISTA, CAU : A305968-5

Obra
Reforma Plenário da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
26,63%

Encargos Sociais
Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.381,95	1.381,95	0,77 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	3	363,78	460,65	1.381,95	0,77 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
ENTRADA			COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	2*1,5			3,0000000		
2			DEMOLIÇÕES		1		2.807,06	2.807,06	1,57 %
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,2496	53,39	67,60	422,47	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
ÁREA MAIS ELEVADA			LARGURA (L) X COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	7,35*1,7*0,2			2,4990000		
BALÇÃO DO PLENÁRIO			LARGURA (L) X COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	0,15*13*1,5			2,9250000		
ABERTURA VIDRAÇA			LARGURA (L) X COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	3,44*1,6*0,15			0,8256000		
2.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,33	7,36	9,31	1.120,27	0,63 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
SALÃO			PELO PROJETO	57,10+63,23			120,3300000		
2.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	57,1	3,24	4,10	234,11	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
			PLENÁRIO - PELO PROJETO	57,10			57,1000000		
2.4	022941	SBC	REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO	M	13	31,07	39,34	511,42	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
PLENÁRIO			BANCADA EXISTENTE (C) COMPRIMENTO	13			13,0000000		
2.5	33.02.02U	COMPESA	RETIRADA DE GUARDA-CORPO	M	12,7	32,26	40,85	518,79	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
SALÃO			COMPRIMENTO (C)	(7,35+5,35)			12,7000000		
3			ELEVACÃO PISO, BANCADA E RAMPA		1		2.569,60	2.569,60	1,44 %
3.1	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	m²	12,652	111,52	141,21	1.786,58	1,00 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
NIVELAR PLENARIO - FRENTE			ÁREA QUADRADA - COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	2*0,3			0,6000000		
NIVELAR PLENARIO - FRENTE			ÁREA RAMPADA - ÁREA DE UM TRIÂNGULO ((BASEXALTURA)/2)	(4,35*0,3)/2			0,6525000		
RAMPA NOVA			ÁREA RAMPADA - ÁREA DE UM TRIÂNGULO ((BASEXALTURA)/2)	(7,41*0,3)/2			1,1115000		
BALÇÃO DO PLENÁRIO			COMPRIMENTO BALÇÃO (C) X ALTURA	(12,86*0,8)			10,2880000		
3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	12,652	8,34	10,56	133,60	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
			IGUAL ITEM ANTERIOR	12,652			12,6520000		
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	12,652	40,54	51,33	649,42	0,36 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
			IGUAL ITEM ANTERIOR	12,652			12,6520000		
4			REVESTIMETO PISOS		1		29.039,80	29.039,80	16,24 %
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,525	40,45	51,22	1.409,83	0,79 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
RAMPA NOVA			COMPRIMENTO (C) X LARGURA(L)	7,41*1			7,4100000		
NIVELAR PLENARIO - FRENTE			COMPRIMENTO (C) X LARGURA(L)	6,35*1,2			7,6200000		
ÁREA MAIS ELEVADA			COMPRIMENTO (C) X LARGURA(L)	7,35*1,7			12,4950000		
4.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	120,33	42,18	53,41	6.426,82	3,60 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
			PELO PROJETO	120,33			120,3300000		
4.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	122,694	118,07	149,51	18.343,97	10,26 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
			AUDITÓRIO - PELO PROJETO	63,23			63,2300000		
			PLENÁRIO - PELO PROJETO	57,10			57,1000000		
			TESTA RAMPA E FRENTE = ÁREA DE CHAPISCO	2,364			2,3640000		
4.4	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	3,8325	192,86	244,21	935,93	0,52 %
Local			Descrição	Fórmula			Quantidade		
SALÃO			COMPRIMENTO DE PISO (C) X LARGURA (L)	15,33*0,25			3,8325000		

4.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	15,95	95,23	120,58	1.923,25	1,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	8,55+7,4				15,9500000	
5			GESSO		1		6.274,26	6.274,26	3,51 %
5.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	57,1	50,34	63,74	3.639,55	2,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			AUDITÓRIO - PELO PROJETO	57,10				57,1000000	
5.2	120781	SBC	SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS	M	51,56	40,36	51,10	2.634,71	1,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PLENÁRIO			PELO PROJETO (DETALHES NA SANCA)	51,56				51,5600000	
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		6.534,17	6.534,17	3,66 %
6.1			DECORAÇÃO GESSO		1		3.569,52	3.569,52	2,00 %
6.1.1	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	51,56	24,31	30,78	1.587,01	0,89 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO (DETALHES NA SANCA)	51,56				51,5600000	
6.1.2	060563	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A	UN	8	49,78	63,03	504,24	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PLENÁRIO			QUANT. DIVISÃO FITA - PELO PROJETO	8				8,0000000	
6.1.3	105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	25	21,44	27,14	678,50	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PLENÁRIO			CONFORME PROJETO	25				25,0000000	
6.1.4	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3	210,53	266,59	799,77	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PLENÁRIO			CONFORME PROJETO	3				3,0000000	
6.2			INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA		1		2.964,65	2.964,65	1,66 %
6.2.1	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	9,5	26,00	32,92	312,74	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DA SALA TÉCNICA AO APOIO	9,5				9,5000000	
6.2.2	058190	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	M	38	9,79	12,39	470,82	0,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 ELETRODUTOS DA SALA TÉCNICA AO APOIO	(9,5*4)				38,0000000	
6.2.3	23.10.20	EMBASA	MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE CAMERAS, SENSORES, CABEAMENTO E SUPORTE DE ANTENAS	UN	4	117,80	149,17	596,68	0,33 %
6.2.4	7872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	2	46,55	58,94	117,88	0,07 %
6.2.5	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	89,09	112,81	1.466,53	0,82 %
7			PINTURA		1		10.413,08	10.413,08	5,82 %
7.1	13590	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m²	21,62	35,12	44,47	961,44	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
AUDITÓRIO			LATERAL TEXTURA (CONFORME PROJETO)	21,62				21,6200000	
7.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	21,62	16,91	21,41	462,88	0,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
AUDITÓRIO			PELO PROJETO	21,62				21,6200000	
7.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	149,3	3,71	4,69	700,21	0,39 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
AUDITÓRIO			PELO PROJETO	21,62+32,37				53,9900000	
			ENTRADA	(3,60*9,60)-(0,8*2,1*2)-(1,5*2,1)				28,0500000	
			SALAS DE APOIO ÁREA DAS PAREDES-DESCONPO PORTA	(2,64*2)+(1*2)+(2,77*2)+(1*2)-(0,8*2,1*2)				11,4600000	
			CORREDOR DE DENTRO COMPRIMENTO X ALTURA	15,50*3,60				55,8000000	
7.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	127,68	13,22	16,74	2.137,36	1,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
AUDITÓRIO			CONFORME PROJETO	32,37				32,3700000	
			ENTRADA	(3,60*9,60)-(0,8*2,1*2)-(1,5*2,1)				28,0500000	
			SALAS DE APOIO ÁREA DAS PAREDES-DESCONPO PORTA	(2,64*2)+(1*2)+(2,77*2)+(1*2)-(0,8*2,1*2)				11,4600000	
			CORREDOR DE DENTRO COMPRIMENTO X ALTURA	15,50*3,60				55,8000000	
7.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	57,1	31,76	40,21	2.295,99	1,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PLENÁRIO			CONFORME PROJETO	57,10				57,1000000	
7.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	149,08	4,72	5,97	890,00	0,50 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	120,33				120,3300000	
			CORREDOR DE DENTRO (COMPRIMENTOXLARGURA)	12,50*2,3				28,7500000	
7.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	149,08	15,71	19,89	2.965,20	1,66 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	120,33				120,3300000	

8			ESQUADRIAS		1		6.508,29	6.508,29	3,64 %
8.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	14,054	311,81	394,84	5.549,08	3,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
ABERTURA VIDRAÇA			LARGURA (L) X COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	3,44*1,6				5,5040000	
PLENÁRIO			COMPRIMENTO (C) X ALTURA (H)	8,55*1				8,5500000	
8.2	3815597	SICRO3	Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação	m	6,15	123,17	155,97	959,21	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			INSTALAÇÃO GUARDA CORPO - PELO PROJETO	6,15				6,1500000	
9			MARcenARIA		1		110.364,37	110.364,37	61,74 %
9.1	COMP. 1 CMPDF	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, LETREIROS E LOGO EM INOX, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.	Und	1	87.155,00	110.364,37	110.364,37	61,74 %
10			DIVERSOS		1		2.877,87	2.877,87	1,61 %
10.1	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portátil"- Placa E5	un	5	16,89	21,38	106,90	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	5				5,0000000	
10.2	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	1	651,38	824,84	824,84	0,46 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	1				1,0000000	
10.3	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	4	253,80	321,38	1.285,52	0,72 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	4				4,0000000	
10.4	2220077	CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	m²	120,33	4,34	5,49	660,61	0,37 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PELO PROJETO	120,33				120,3300000	

Obra
Reforma Plenário da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.381.95	100,00% 1.381.95	
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 2.807.06	100,00% 2.807.06	
3	ELEVAÇÃO PISO, BANCADA E RAMPA	100,00% 2.569.60	100,00% 2.569.60	
4	REVESTIMENTO PISOS	100,00% 29.039.80	30,00% 8.711.94	50,00% 14.519.90
5	GESSO	100,00% 6.274.26		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.534.17		30,00% 1.960.25
7	PINTURA	100,00% 10.413.08		
8	ESQUADRIAS	100,00% 6.508.29		
9	MARCENARIA	100,00% 110.364.37		
10	DIVERSOS	100,00% 2.877.87		
Porcentagem			8,65%	9,22%
Custo			15.470,55	16.480,15
Porcentagem Acumulado			8,65%	17,87%
Custo Acumulado			15.470,55	31.950,70

MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ARQUITETA E URBANISTA, CAU : A305968-5

Encargos Sociais
Desonerado

90 DIAS	120 DIAS
20,00%	
5.807,96	
100,00%	
6.274,26	
50,00%	20,00%
3.267,09	1.306,83
	100,00%
	10.413,08
	100,00%
	6.508,29
50,00%	50,00%
55.182,19	55.182,19
	100,00%
	2.877,87
39,45%	42,67%
70.531,49	76.288,25
57,33%	100,0%
102.482,19	178.770,45

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004813/SIN API	ORSE	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	Material	m²	1,0000000	267,50	267,50
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,45	20,45
Insumo	00005075/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,1500000	16,90	2,53
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	4,81	0,06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	205,00	2,76
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	193,04	0,86

Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0069000	10,87	0,07
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	12,54	0,16
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0023000	73,93	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2536000	4,50	1,14
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	13,50	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	18,00	0,09
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006000	20,11	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	14,00	4,27
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	300,00	0,36
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	5,00	1,52
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004000	183,00	0,07
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	39,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0023000	6,00	0,01
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	6,69	26,76
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	979,65	0,09
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	21,30	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	39,10	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	36,00	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	15,59	31,18
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,66	3,66

MO sem LS =>	51,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,63
Valor do BDI =>	96,87			Valor com BDI =>	460,65

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	53,39	53,39
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1394000	75,49	10,52
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2400000	178,63	42,87

MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 14,21 Valor com BDI => 67,60

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,36	7,36
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0603000	26,10	1,57
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0323000	27,87	0,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1085000	24,35	2,64
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0788000	28,57	2,25

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 9,31

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	3,24	3,24
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0336000	27,81	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0951000	24,35	2,31

MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,10

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022941	SBC	REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES	M	1,0000000	31,07	31,07
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5740000	19,07	10,94
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2510000	16,10	20,13

MO sem LS => 31,07 LS => 0,00 MO com LS => 31,07
Valor do BDI => 8,27 Valor com BDI => 39,34

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.02.02U	COMPESA	RETIRADA DE GUARDA-CORPO	0	M	1,0000000	32,26	32,26

Insumo	SINAPI/89272	COMPESA	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Serviços	CHP	0,0100000	229,74	2,29
Insumo	SINAPI/73467	COMPESA	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Serviços	CHP	0,0019000	249,35	0,47
Insumo	SINAPI/88316	COMPESA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	1,3000000	18,81	24,45
Insumo	SINAPI/88309	COMPESA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,1300000	23,52	3,05
Insumo	SINAPI/88267	COMPESA	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,0880000	22,76	2,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,59 Valor com BDI => 40,85

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050001	CAERN	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	20500	m²	1,0000000	111,52	111,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1400000	27,98	31,89
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0138000	814,24	11,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8800000	24,35	21,42
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	54,0000000	0,87	46,98

MO sem LS => 36,94 LS => 0,00 MO com LS => 36,94
Valor do BDI => 29,69 Valor com BDI => 141,21

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	8,34	8,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	27,98	4,82
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	574,32	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	24,35	1,40

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32
Valor do BDI => 2,22 Valor com BDI => 10,56

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	40,54	40,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	24,35	5,75	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	709,96	21,58	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	27,98	13,21	
				MO sem LS =>	17,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,50
				Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI =>	51,33

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	40,45	40,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	27,98	7,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	24,35	2,23	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	451,01	31,11	
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	10,77			Valor com BDI =>	51,22

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	42,18	42,18	
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	667,35	28,76	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	27,98	6,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	24,35	2,99	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	15,19	3,18	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,80	0,40	
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	11,23			Valor com BDI =>	53,41

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	118,07	118,07

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5348000	27,87	14,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000	24,35	4,12
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	5,81	0,61
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0728000	65,90	70,69
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,04	27,75

MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
Valor do BDI => 31,44 Valor com BDI => 149,51

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	1,0000000	192,86	192,86
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5830000	19,07	30,18
Insumo	068422	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR AMARELA 25x25cm	Material	m²	1,0000000	126,49	126,49
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5830000	16,10	25,48
Insumo	001087	SBC	COLA PLASTICA 1 LITRO	Material	UN	0,6700000	15,99	10,71

MO sem LS => 55,66 LS => 0,00 MO com LS => 55,66
Valor do BDI => 51,35 Valor com BDI => 244,21

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	0	M	1,0000000	95,23	95,23
Composição Auxiliar	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	0	m³	0,0037500	720,10	2,70
Insumo	I1880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	Material	M	1,0000000	75,84	75,84
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	24,16	12,08
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	18,46	4,61

MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
Valor do BDI => 25,35 Valor com BDI => 120,58

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	Forros	m²	1,0000000	50,34	50,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4522000	24,35	11,01
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	27,81	21,87
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,96	1,74
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	13,43	13,98

Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	32,80	0,71
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	22,75	0,17
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	29,54	0,86

MO sem LS =>	21,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,43
Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	63,74

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120781	SBC	SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS	REVESTIMENTOS INTERNOS	M	1,0000000	40,36	40,36
Insumo	099315	SBC	GESSEIRO	Mão de Obra	H	0,3890000	19,07	7,41
Insumo	008383	SBC	GESSO PARA REVESTIMENTO QUALIGESSO 60 LAFARGE GYPSUM	Material	KG	0,2600000	1,54	0,40
Insumo	099978	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - GESSEIRO	Mão de Obra	H	0,3890000	16,21	6,30
Insumo	004784	SBC	SANCA DE GESSO 12 a 16cm	Material	M	1,0500000	25,00	26,25

MO sem LS =>	13,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,71
Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	51,10

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	M	1,0000000	24,31	24,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1927279	26,13	5,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6167293	31,27	19,28
Insumo	00045192	SINAPI	FITA LED, 3.000 K, *650* LUMENS, LARGURA ATE 10 MM (NAO INCLUI FONTE)	Material	M	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00045225	SINAPI	PERFIL DE EMBUTIR, *30,2 X 9,6* MM, ALUMINIO, COM DIFUSOR	Material	M	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS =>	16,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,73
Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	30,78

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060563	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	49,78	49,78
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7030000	19,07	13,40
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7030000	16,21	11,39
Insumo	036525	SBC	ILUMINACAO - FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V) 12V 2,5A	Material	UN	1,0000000	24,99	24,99

MO sem LS =>	24,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,79
Valor do BDI =>	13,25			Valor com BDI =>	63,03

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	21,44	21,44

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1699845	26,13	4,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5439504	31,27	17,00
Insumo	00045183	SINAPI	LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00045218	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => 14,75 LS => 0,00 MO com LS => 14,75
 Valor do BDI => 5,70 Valor com BDI => 27,14

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	210,53	210,53
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,65	11,30
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	46,51	46,51
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	9,06	19,93
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,08	19,97
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	6,00	6,00
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	15,63	34,38
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,3750000	16,84	6,31
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	12,6000000	3,69	46,49
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,64	19,64

MO sem LS => 98,02 LS => 0,00 MO com LS => 98,02
 Valor do BDI => 56,06 Valor com BDI => 266,59

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	PAVIMENTACOES INTERNAS	M	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8600000	0,78	1,45
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	121,56	0,12

Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8040000	16,10	12,94
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6030000	19,07	11,49

MO sem LS =>	24,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,43
Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	32,92

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	058190	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	M	1,0000000	9,79	9,79
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1590000	19,07	3,03
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1590000	16,21	2,57
Insumo	040502	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE B 32mm 1"	Material	M	1,1000000	3,81	4,19

MO sem LS =>	5,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,60
Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	12,39

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	23.10.20	EMBASA	MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE CAMERAS, SENSORES, CABEAMENTO E SUPORTE DE ANTENAS	23	UN	1,0000000	117,80	117,80
Insumo	B020001091	EMBASA	TECNICO EM AUTOMACAO	Mão de Obra	H	1,3000000	25,69	33,39
Insumo	B020001088	EMBASA	ELETRICISTA MONTADOR	Mão de Obra	H	4,5000000	11,41	51,34
Insumo	B020002040	EMBASA	AUXILIAR DE PRODUCAO	Mão de Obra	H	4,5000000	7,35	33,07

MO sem LS =>	117,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	117,80
Valor do BDI =>	31,37			Valor com BDI =>	149,17

6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	46,55	46,55
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6912	ORSE	Caixa de passagem pvc 200x200x150mm	Material	un	1,0000000	20,37	20,37
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,72	2,23
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6912	ORSE	Caixa de passagem pvc 200x200x150mm	Material	un	1,0000000	20,37	20,37
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0021600	18,00	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0054000	12,54	0,06
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001200	47,69	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0957000	4,50	0,43
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004800	300,00	0,14
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018000	193,04	0,34
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000600	44,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0009600	6,00	0,00
Insumo	00012892/SIN 10761	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0027600	10,87	0,03
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1221600	5,00	0,61
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001200	140,00	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	26,89	0,00
Insumo	00012894/SIN 00012893/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002400	20,11	0,00
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0009000	73,93	0,06
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007200	13,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0054000	4,81	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0054000	205,00	1,10
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1221600	14,00	1,71
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00
Insumo	00002711/SIN 4729	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001200	183,00	0,02
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	39,50	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35

MO sem LS =>	21,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,62
Valor do BDI =>	12,39			Valor com BDI =>	58,94

6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	89,09	89,09

Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,03	16,03			
Composição Auxiliar	92018	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	73,06	73,06			
					MO sem LS =>	36,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,33	
					Valor do BDI =>	23,72				Valor com BDI =>	112,81

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13590	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura rústica	Latex PVA	m²	1,0000000	35,12	35,12
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,94	1,18
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00034546/SIN	ORSE	Massa premium para textura rustica de base acrílica, cor branca, uso interno e externo	Material	kg	3,0000000	7,99	23,97
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,04	0,14
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	73,93	0,02
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01

Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	27,12	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0384400	4,50	0,17
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,50	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	26,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	183,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	39,50	0,00
Insumo	00034546/SIN	ORSE	Massa premium para textura rustica de base acrilica, cor branca, uso interno e externo	Material	kg	3,0000000	7,99	23,97
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13

MO sem LS =>	9,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,24
Valor do BDI =>	9,35			Valor com BDI =>	44,47

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1203000	24,35	2,92
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	30,85	11,13
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,71	0,05
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,10	2,81

MO sem LS =>	9,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,03
Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	21,41

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	24,35	0,54

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	30,85	2,05
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,78	1,12

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66
Valor do BDI => 0,98 Valor com BDI => 4,69

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,22	13,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	24,35	1,32
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	30,85	5,03
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	30,09	6,87

MO sem LS => 4,08 LS => 0,00 MO com LS => 4,08
Valor do BDI => 3,52 Valor com BDI => 16,74

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	31,76	31,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7419000	30,85	22,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2473000	24,35	6,02
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,71	0,05
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,10	2,81

MO sem LS => 18,56 LS => 0,00 MO com LS => 18,56
Valor do BDI => 8,45 Valor com BDI => 40,21

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	30,85	2,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309000	24,35	0,75
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,78	1,12

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31
Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 5,97

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	15,71	15,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	30,85	7,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	24,35	1,84

Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	30,09	6,87	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI =>	19,89

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	311,81	311,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3621113	24,35	8,81
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4197199	23,40	9,82
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000	11,50	53,00
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	3,35	13,52
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	226,66	226,66

MO sem LS => 11,40 LS => 0,00 MO com LS => 11,40
Valor do BDI => 83,03 Valor com BDI => 394,84

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3815597	SICRO3	Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação			m	1,0000000	123,17	123,17
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9156	SICRO3	Soprador de ar costal - 2,6 kW	1,0000000	1,00	0,00	5,4800	0,4900	5,4800

Custo horário total de equipamentos 5,4795

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	3,0000000				21,67	65,01
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000				24,89	24,89

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 89,8998

Custo horário total de execução 95,3793

Produção de equipe 5

Custo unitário de execução 19,0759

Custo do FIC 0,2677

Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	3816117	SICRO3	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia extraída e brita produzida	1,0000000	m		88,70	88,70

Composição	1600990	SICRO3	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno	0,0047400	m³	849,49	4,03
Composição	1109680	SICRO3	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	0,0012800	m³	3.812,80	4,88

Custo total de atividades auxiliares 97,607

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5915373	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	3816117	0,1368100	t	19,1700	2,6200
Composição	5915433	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	M3512	0,0977300	t	36,8500	3,6000

Custo Total dos Tempos Fixos 6,224

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	3816117	SICRO3	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia extraída e brita produzida	0,1368100	5914584 0,00 2,81 0,0000	5914599 0,00 2,25 0,0000	5914614 0,00 1,86 0,0000	--	0,0000
Insumo	M3512	SICRO3	Material demolido - concreto armado	0,0977300	5914314 0,00 1,34 0,0000	5914329 0,00 1,08 0,0000	5914344 0,00 0,89 0,0000	--	0,0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS =>	46,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,64
Valor do BDI =>	32,80			Valor com BDI =>	155,97

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 1 CMPDF	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, LETREIROS E LOGO EM INOX, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	87.155,00	87.155,00
Insumo	COT. 01 CMPDF	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, LETREIROS E LOGO EM INOX, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.	Equipamento para Aquisição Permanente	UND	1,0000000	87.155,00	87.155,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	23.209,37			Valor com BDI =>	110.364,37

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	1,0000000	16,89	16,89
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	13,05	13,05

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11

Detalhamento de Cálculo ORSE


Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	13,05	13,05
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	73,93	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	183,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	39,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11

MO sem LS =>	3,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,11
Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	21,38

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	651,38	651,38	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4670000	16,21	7,56	
Insumo	044112	SBC	CONJUNTO DE FIXACAO PARA EXTINTORES ZINCADO	Material	UN	1,0000000	7,28	7,28	
Insumo	014203	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	2,54	5,08	
Insumo	003271	SBC	EXTINTOR CO2 6 Kg NBR 11716 BC	Material	UN	1,0000000	631,46	631,46	
MO sem LS =>					7,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,56
Valor do BDI =>					173,46			Valor com BDI =>	824,84
10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	253,80	253,80	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4310560	26,79	11,54	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4310560	25,25	10,88	
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	230,00	230,00	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,69	1,38	
MO sem LS =>					14,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,84
Valor do BDI =>					67,58			Valor com BDI =>	321,38
10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2220077	CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	22200	m²	1,0000000	4,34	4,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	24,35	3,40	
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	18,97	0,94	
MO sem LS =>					2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
Valor do BDI =>					1,15			Valor com BDI =>	5,49

MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO

ARQUITETA E URBANISTA, CAU : A305968-5



COMPOSIÇÃO DE BDI					
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	Intervalo de Admissibilidade		
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil
Administração central	AC	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
Garantia	SG	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	0,59%	1,23%	1,29%
Lucro	L	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos(Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos(ISS, Variável de acordo com o Município)	ISS	3,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%)	CPRB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM Desoneração	BDI PAD	20,50%	20,34	22,12%	25,00%
BDI COM Desoneração	BDI DES	26,63%	1,10%		
Total do grupo D			0,00%		

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+SG+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins: que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção e reforma de edifícios, é de 70% com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado pela elaboração de orçamento foi a COM DESONERAÇÃO e que esta é a alternativa adequada para a administração pública.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,83%	0,00%
B2	Feriados	4,25%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,10%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,84%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,54%	9,41%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,33%	19,06%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,44%	4,83%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,07%	1,56%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,54%	0,41%
	TOTAL	11,97%	8,99%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,11%	4,28%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56%	0,42%
	TOTAL	12,67%	4,70%

A + B + C + D = 100,77% 59,55%

MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ARQUITETA E URBANISTA, CAU : A305968-5